

(仮称) よらっせYUTO新店舗 建設工事

参 考 数 量 書

本工事は設計書の参考数量適用工事です。

本書は、よらっせYUTO事業協同組合建設工事請負契約約款第1条の「設計書」ではありません。

よらっせYUTO事業協同組合

工 事 場 所 浜松市 中央区雄踏町宇布見9981-1

工 事 概 要

建築工事 一式

電気設備工事 一式

機械設備工事 一式

工 事 期 間 着手日から 令和8年3月16日 まで

仕 様 下記仕様によるが特記事項は別に指示する。

- ◇ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和7年版
- ◇ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和7年版
- ◇ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和7年版

単 価 期: 令和7年4月
労務単価: 令和7年3月 週休2日補正: 補正無し

番号	業務区分	業務概要	数量	単位	単価	金額	備考
1	建築工事		1	式			B明細
2	電気設備工事		1	式			C明細
3	給排水衛生設備工事		1	式			D明細
4	空調換気設備工事		1	式			E明細
5	外構工事		1	式			F明細
	直接工事費 計						
	共通仮設費費		1	式			
	共通仮設工事		1	式			A明細
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	共通費 計						
	工事価格 計						
	消費税相当額						10%
	合計						税込

番号	業務区分	業務概要	数量	単位	単価	金額	備考
B	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	鉄筋工事		1	式			
5	コンクリート工事		1	式			
6	型枠工事		1	式			
7	鉄骨工事		1	式			
8	外壁工事		1	式			
9	防水工事		1	式			
10	屋根及び樋工事		1	式			
11	木工事		1	式			
12	金属工事		1	式			
13	左官工事		1	式			
14	金属製建具工事		1	式			
15	ガラス工事		1	式			
16	トイレブース工事		1	式			
17	塗装工事		1	式			
18	内装工事		1	式			

19	家具工事		1	式			
20	サイン工事		1	式			
21	雑工事		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設工事						
	共通						
	遣り方墨出し費		1	式			
	足場費	鉄骨工事前仮設、内部脚立足場等	1	式			
	災害防止施設費		1	式			
	後片付け清掃費		1	式			
	養生費		1	式			
	運搬費		1	式			
	機材損料費		1	式			
	その他仮設費		1	式			
	①売場棟						
	外部						
	基礎足場	クハビ型足場 W1200 H1250+手摺H1100程度	126	m			設置期間:1.5か月程度
	クハビ型足場	W900	643	m ²			設置期間:4.0か月程度
	メッシュシート張り	全結束 1類	643	m ²			
	昇降用階段	両側2段手摺（3段分）	2	箇所			
	落下防止設備	小幡ネット+ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ 2段ごと設置	189	m ²			
	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場	各段設置	284	m			
	屋根上						

	ｸﾞﾚｰﾄ型足場	W900	84.2	㎡			設置期間:4.0か月程度
	メッシュシート張り	全結束 1類	84.2	㎡			
	昇降用階段	両側2段手摺 (1段分)	1	箇所			
	落下防止設備	小幅ネット+ﾌﾞﾗｯकेｯﾄ 2段ごと設置	24.8	㎡			
	ﾌﾞﾗｯケｯﾄ足場	各段設置	24.8	㎡			
	屋根上白シート養生	W1000	24.8	㎡			
	内部						
	天井施工用 内部棚足場	10.6m×16.4m、昇降階段1箇所 H3000+手摺H1100程度	174	㎡			
	②客席棟						
	外部						
	基礎足場	ｸﾞﾚｰﾄ型足場 W1200 H1250+手摺H1100程度	60.0	m			設置期間:1.5か月程度
	ｸﾞﾚｰﾄ型足場	W900	319	㎡			設置期間:4.0か月程度
	メッシュシート張り	全結束 1類	319	㎡			
	昇降用階段	両側2段手摺 (3段分)	2	箇所			
	落下防止設備	小幅ネット+ﾌﾞﾗｯケｯﾄ 2段ごと設置	125	㎡			
	ﾌﾞﾗｯケｯﾄ足場	各段設置	125	㎡			
	屋根上						
	ｸﾞﾚｰﾄ型足場	W900	68.6	㎡			設置期間:4.0か月程度
	メッシュシート張り	全結束 1類	68.6	㎡			
	昇降用階段	両側2段手摺 (1段分)	1	箇所			

	落下防止設備	小幡ネット+ﾌﾞﾗｯकेｯﾄ 2段ごと設置	30.5	m ²			
	ﾌﾞﾗｯケｯﾄ足場	各段設置	30.5	m ²			
	屋根上白ｼｰﾄ養生	W1000	15.3	m ²			
	③ｱｰｹｰﾄﾞ 部						
	外部						
	ｸﾏﾋﾞ 型足場	W900	264	m ²			設置期間:4.0か月程度
	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	全結束 1類	264	m ²			
	落下防止設備	小幡ネット+ﾌﾞﾗｯケｯﾄ 2段ごと設置	93.0	m ²			
	ﾌﾞﾗｯケｯﾄ足場	各段設置	93.0	m ²			
	ｱｰｹｰﾄﾞ 下棚足場	9.5m×24.0m H5100+手摺H1100	228	m ²			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
2	土工事						
	①売場棟						
	根切り（壺布堀）	H1350～275	269	m ³			
	床付		70.8	m ²			
	埋戻し土	根切土流用	104	m ³			
	不用土処分	場外処分	165	m ³			
	基礎梁下碎石敷き	t50	2.7	m ³			
	土間下碎石敷き	t100	34.7	m ³			
	土間下断熱材敷き	施工手間 硬質ポリスチレンフォーム t25	347	m ²			
	土間下防湿シート敷き	施工手間 ポリエチレンフィルム t0.15	347	m ²			
	地中梁立下 H400 防湿シート敷き	施工手間 ポリエチレンフィルム t0.15	142	m			
	捨てコンクリート用型枠	H100	52.0	m			
	捨てコンクリート用型枠	H50	196	m			
	土間下地盤改良	H500 80kg/m ³	347	m ²			
	土間下防湿シート敷き	材料費 ポリエチレンフィルム t0.15	403	m ²			
	土間下断熱材敷き	材料費 硬質ポリスチレンフォーム t25	347	m ²			
	②客席棟						
	根切り（壺布堀）	H1350～275	109	m ³			
	床付		32.7	m ²			

	埋戻し土	根切土流用	49.0	m ³			
	不用土処分	場外処分	60.0	m ³			
	基礎梁下碎石敷き	t50	1.1	m ³			
	土間下碎石敷き	t100	9.8	m ³			
	土間下断熱材敷き	施工手間 硬質ポリスチレンフォーム t25	98.0	m ²			
	土間下防湿シート敷き	施工手間 ポリエチレンフィルム t0.15	98.0	m ²			
	地中梁立下 H400 防湿シート敷き	施工手間 ポリエチレンフィルム t0.15	53.4	m			
	捨てコンクリート用型枠	H100	32.0	m			
	捨てコンクリート用型枠	H50	82.6	m			
	土間下地盤改良	H500 80kg/m ³	98.0	m ²			
	土間下防湿シート敷き	材料費 ポリエチレンフィルム t0.15	119	m ²			
	土間下断熱材敷き	材料費 硬質ポリスチレンフォーム t25	98.0	m ²			
	③アーケード部/独立柱						
	根切り（壺布堀）	H1350～275	9.1	m ³			
	床付		3.2	m ²			
	埋戻し土	根切土流用	5.4	m ³			
	不用土処分	場外処分	3.7	m ³			
	捨てコンクリート用型枠	H100	7.2	m			
	共通						
	水替え費	窯場工法	1	式			

	重機回送費		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
3	地業工事						
	柱状改良工事 スパー・アイ・マーク工法	φ800×GL-8.12m～9.07m 空堀GL-1.35m					
	重機回送費	10t車	1	式			
	重機損料	10tクラス	1	式			
	消耗品器具損料		1	式			
	プラント運搬費	3t車	1	式			
	プラント損料		1	式			
	固化剤	GS225 350kg配合	49.5	t			
	攪拌混合費		1	式			
	圧縮試験費	頭部コア×1（モールドコア） 深度コア×1（コア・リング）	1	式			
	事前配合試験費	1箇所	1	式			
	杭頭処理費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	発生度処分費		55.0	m³			
	固化剤	100kg/m³	5.5	t			
	水道代		1	式			
	飛散養生		1	式			

	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
4	鉄筋工事						
	①売場棟						
	材料費						
	異形鉄筋	SD295 D10	4.35	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.88	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.05	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	0.28	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	2.96	t			
	施工手間						
	鉄筋組立加工費	運搬費共	8.52	t			
	圧接費	D22-D22	114	箇所			
	②客席棟						
	材料費						
	異形鉄筋	SD295 D10	1.52	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.45	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	0.24	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	1.29	t			
	施工手間						
	鉄筋組立加工費	運搬費共	3.50	t			

	圧接費	D22-D22	45	箇所			
	③アーケード部/独立柱						
	材料費						
	異形鉄筋	SD295 D13	0.126	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.074	t			
	施工手間						
	鉄筋組立加工費	運搬費共	0.20	t			
	共通						
	雑金物台	結束線、スパーサー 他	1	式			
	基礎工		1	式			
	張り貫通補強筋	φ100、φ150	1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
5	コンクリート工事						
	①売場棟						
	材料費						
	捨てコンクリート	Fc-18 S18	4.4	m ³			
	基礎コンクリート	Fc-21 S15	47.1	m ³			
	1階立上り壁コンクリート	Fc-21 S18	6.5	m ³			
	土間コンクリート	Fc-21 S18	51.9	m ³			
	先送りモルタル	1 : 3	2.0	m ³			
	構造体強度補正		1	式			
	打設手間						
	コンクリート工事打設手間	捨てコンクリート	4.4	m ³			
	コンクリート工事打設手間	基礎コンクリート	47.1	m ³			
	コンクリート工事打設手間	1階立上り壁コンクリート	6.5	m ³			
	コンクリート工事打設手間	土間コンクリート	51.9	m ³			
	圧送費		110	m ³			
	高周波バイブレーター		4	回			
	ポンプ車損料費	大型	2	台			
	ポンプ車損料費	常備	2	台			
	②客席棟						

	材料費						
	捨てコンクリート	Fc-18 S18	2.1	m ³			
	基礎コンクリート	Fc-21 S15	21.6	m ³			
	1階立上り壁コンクリート	Fc-21 S18	1.9	m ³			
	土間コンクリート	Fc-21 S18	14.7	m ³			
	構造体強度補正		1	式			
	打設手間						
	コンクリート工事打設手間	捨てコンクリート	2.1	m ³			売場棟と同時施工
	コンクリート工事打設手間	基礎コンクリート	21.6	m ³			売場棟と同時施工
	コンクリート工事打設手間	1階立上り壁コンクリート	1.9	m ³			売場棟と同時施工
	コンクリート工事打設手間	土間コンクリート	14.7	m ³			売場棟と同時施工
	圧送費		40.3	m ³			
	③アーケード部/独立柱						
	材料費						
	捨てコンクリート	Fc-18 S18	0.3	m ³			
	寝巻コンクリート	Fc-21 S18	1.7	m ³			
	先送りモルタル	1 : 3	0.5	m ³			
	構造体強度補正		1	式			
	打設手間						
	コンクリート工事打設手間	捨てコンクリート	0.3	m ³			売場棟と同時施工

	コンクリート工事打設手間	寝巻コンクリート	1.7	m ³			
	圧送費		2.0	m ³			
	高周波パイプレータ-		1	回			
	ポンプ車損料費	常備	1	台			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
6	型枠工事						
	①売場棟						
	普通合板型枠	基礎部	261	m ²			
	普通合板型枠	外周壁（内側）	19.7	m ²			
	打放合板型枠	外周壁（外側）+内部立上	61.1	m ²			
	型枠運搬費		342	m ²			
	土間段差浮型枠	H50	21.0	m			
	排水溝型枠	W100×H150	10.3	m			
	排水溝型枠	W200×H150	4.7	m			
	アンカーボルトセット	M16 L320 ダブルナット締め	30	本			
	②客席棟						
	普通合板型枠	基礎部	118	m ²			
	普通合板型枠	外周壁（内側）	11.4	m ²			
	打放合板型枠	外周壁（外側）+内部立上	13.6	m ²			
	型枠運搬費		143	m ²			
	アンカーボルトセット	M16 L320 ダブルナット締め	32	本			
	③アーケード部/独立柱						
	普通合板型枠	基礎部（少量4.7m ² ）	1	式			
	打放合板型枠	外部柱寝巻（少量2.0m ² ）	1	式			

	型枠運搬費		1	式			
	共通						
	雑金物代		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
7	鉄骨工事						
	①売場棟						
	鋼材費		1	式			
	副資材費		27.368	t			
	工作図費、原寸費		27.368	t			
	工場製作費		27.368	t			
	工場溶接費		27.368	t			
	工場塗装費	JIS K 5674 (2回塗)	27.368	t			
	消耗品費		27.368	t			
	運搬費		27.368	t			
	建方寫工費		27.368	t			
	重機費		27.368	t			
	現場鉄工費		27.368	t			
	現場錆止め費		27.368	t			
	社内検査費		27.368	t			
	垂木工事		4.737	t			
	胴縁工事	開口補強共	7.637	t			
	サシ下地鉄骨		0.277	t			
	幕板下地		2.264	t			

	へーパック	30-12V	2	箇所			
	へーパック	25-09V	7	箇所			
	栈木工事		9	箇所			
	②客席棟						
	鋼材費		1	式			
	副資材費		11.241	t			
	工作図費、原寸費		11.241	t			
	工場製作費		11.241	t			
	工場溶接費		11.241	t			
	工場塗装費	JIS K 5674 (2回塗)	11.241	t			
	消耗品費		11.241	t			
	運搬費		11.241	t			
	建方寫工費		11.241	t			
	重機費		11.241	t			
	現場鉄工費		11.241	t			
	現場錆止め費		11.241	t			
	社内検査費		11.241	t			
	垂木工事		4.388	t			
	胴縁工事	開口補強共	3.175	t			
	幕板下地		1.476	t			

	ヘースパック	25-09V	6	箇所			
	栈木工事		6	箇所			
	③アークト部						
	鋼材費		1	式			
	副資材費		10.106	t			
	工作図費、原寸費		10.106	t			
	工場製作費		10.106	t			
	工場溶接費		10.106	t			
	工場塗装費	JIS K 5674 (2回塗)	10.106	t			
	消耗品費		10.106	t			
	運搬費		10.106	t			
	建方寫工費		10.106	t			
	重機費		10.106	t			
	現場鉄工費		10.106	t			
	現場錆止め費		10.106	t			
	社内検査費		10.106	t			
	垂木工事		2.362	t			
	C209柱脚スタッド	φ16×80	4	本			

	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
8	外壁工事						
	①売場棟						
	土台水切	カラーGL鋼板 曲げ加工 t0.35	73.0	m			
	外壁一次 透湿防水シート	防水テープ 共	305	m ²			
	外壁二次 アスファルトフェルト430	防水テープ 共	305	m ²			
	外壁 KMEW SOLID typeM LAP	KMEW純正	305	m ²			
	Gスターター	KMEW純正	73.0	m			
	スターター補助部材		73.0	m			
	スマート出隅		18.0	m			
	外壁シーリング 工事 (サッシ廻り 共)	スーパーKMEWシール30	138	m			
	軒天 ニチハ軒天12 木目調	LGS下地 カラービーズ止め	87.0	m ²			
	軒天シーリング 工事	ニチハ プラチナシール	124	m			
	軒天換気材	城東テクノ FV-E12-L18	41.0	m			
	ジョイントカバー	城東テクノ	22	箇所			
	エンドキャップ	城東テクノ	2	組			
	外壁東面 出窓外側 四方枠	t0.5カラーリウム鋼板 曲げ加工 W11700×H1200×D150見込150	1	箇所			
		非透湿防水紙 構造用バレーティクルボード t9					
	②客席棟						
	土台水切	カラーGL鋼板 曲げ加工 t0.35	37.0	m			

	外壁一次 透湿防水シート	防水テープ 共	120	m ²			
	外壁二次 アスファルトフェルト430	防水テープ 共	120	m ²			
	外壁 KMEW SOLID typeM LAP	KMEW純正	120	m ²			
	Gスターター	KMEW純正	37.0	m			
	スターター補助部材		37.0	m			
	スマート出隅		14.0	m			
	外壁シーリング 工事 (サッシ廻り 共)	スーパー-KMEWシール30	77.0	m			
	軒天 ニチハ軒天12 木目調	LGS下地 カラービーズ止め	73.0	m ²			
	軒天シーリング 工事	ニチハ プラチナシール	70.0	m			
	軒天換気材	城東テクノ FV-E12-L18	28.0	m			
	ジョイントカバー	城東テクノ	14	箇所			
	エンドキャップ	城東テクノ	2	組			
	③アーケード 部						
	軒天 ニチハ軒天12 木目調	LGS下地 カラービーズ止め	228.0	m ²			
	軒天シーリング 工事	ニチハ プラチナシール	48.0	m			
	軒天換気材	城東テクノ FV-E12-L18	19.0	m			
	ジョイントカバー	城東テクノ	10	箇所			
	エンドキャップ	城東テクノ	2	組			
	共通						
	廃材集積費	外壁、軒天共 指定箇所集積まで	813	m ²			

	運搬費		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
9	防水工事						
	①売場棟						
	外部						
	建具廻りシーリング*	10×10 MS-2	105	m			
	建具廻り捨てシーリング*	10×10 MS-2	105	m			
	建具廻り水切りシーリング*	10×10 MS-2	32.0	m			
	庇廻りシーリング*	変成シリコン系 2成分形 15×10	18.0	m			
	鉄骨突出部シーリング*	変成シリコン系 2成分形 15×10	5	箇所			
	内部						
	防水堤 床 ウレタン塗膜防水	金鋳面	8.1	m ²			
	防水堤 立上天端 ウレタン塗膜防水	W150 金鋳面	8.4	m			
	防水堤 立上 ウレタン塗膜防水	H300 打放面	8.4	m			
	排水溝内 ウレタン塗膜防水	W100×H150 モルタル面	10.3	m			
	排水溝内 ウレタン塗膜防水	W200×H150 モルタル面	4.7	m			
	SUS板-塗床立上取合 端部シーリング*		45.9	m			
	壁 化粧珪藻土板目地シーリング*	3×3 MS-2	122	m			
	ライニング 面台取合シーリング*	10×10 SR-1	1.1	m			
	シンク取合シーリング*	10×10 SR-1	1.5	m			
	②客席棟						

	外部						
	建具廻りシーリング*	10×10 MS-2	55.6	m			
	建具廻り捨てシーリング*	10×10 MS-2	55.6	m			
	建具廻り水切りシーリング*	10×10 MS-2	9.2	m			
	内部						
	壁 化粧ケイカル板目地シーリング*	3×3 MS-2	256	m			
	ライニング 面台取合シーリング*	10×10 SR-1	32.6	m			
	洗面カウンター取合シーリング*	10×10 SR-1	14.0	m			
	シンク取合シーリング*	10×10 SR-1	1.6	m			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
10	屋根及び樋工事						
	①売場棟						
	縦葺き 元旦TRX3型	元旦ビュティ工業 t0.4 カラ-SGL鋼板 働き360mm	445	m ²			
		t0.4 発泡ポリスチレンフォーム裏貼					
	アルミ格子	アルミ型材 @606	445	m ²			
	ゴムアスファルトルーフィング	t1.0 片面接着	445	m ²			
	複合断熱野地板	ヤネイチ 総厚 t=45 910×1820 t20 高圧木毛セメント板	445	m ²			
		t25 フェノールフォーム					
	軒先伸縮唐草	t0.4 カラ-SGL鋼板	20.0	m			
	谷樋取合水切	t0.4 カラ-SGL鋼板	20.0	m			
	ケラハ 水切	t0.4 カラ-SGL鋼板 t0.8 補強下地鋼板	44.1	m			
	水上水切	t0.4 カラ-SGL鋼板 ※棟面戸共 t0.8 亜鉛補強鉄板 片棟下地	20.0	m			
	幕板・破風納め	t0.4 カラ-SGL鋼板 400+400 t20 高圧木毛セメント板 800+450	86.5	m			
	笠木包み	t0.4 カラ-SGL鋼板 t0.4 GL素地 捨て笠木用	86.5	m			
	下端見切	t0.4 カラ-SGL鋼板	86.5	m			
	鉄骨突出部納め	t0.4 カラ-SGL鋼板 ハカマ・取合水切 t20 高圧木毛セメント板 ハカマ・取合水切	3	箇所			
	鉄骨突出部通り 谷被せ	t0.4 カラ-SGL鋼板 谷被せ W720 t20 高圧木毛セメント板 谷被せ下地	18.0	m ²			
	内樋 元旦スチール防水	元旦スチール防水 総厚 t1.9 t1.5 高耐候性防水シート	20.0	m			
		t0.4 カラ-SGL鋼板 熱融着共 内樋下地 FB-3×32@600					

		内樋下地 t20 高圧木毛セメント板					
	落とし口	φ125 自在ドレン 熱融着共	3	箇所			
	縦樋	φ125 塩ビ 樋金具@1200	14.5	m			
	②客席棟						
	縦葺き 元旦TRX3型	元旦ビュティ工業 t0.4 カラー-SGL鋼板 働き360mm	171	m ²			
		t0.4 発泡ポリスチレンフォーム裏貼					
	アルミ格子	アルミ型材 @606	171	m ²			
	ゴムアスファルトルーフィング	t1.0 片面接着	171	m ²			
	複合断熱野地板	ヤネイチ 総厚 t=45 910×1820 t20 高圧木毛セメント板	171	m ²			
		t25 フェノールフォーム					
	軒先伸縮唐草	t0.4 カラー-SGL鋼板	13.7	m			
	谷樋取合水切	t0.4 カラー-SGL鋼板	13.7	m			
	ケラバ 水切	t0.4 カラー-SGL鋼板 t0.8 補強下地鋼板	25.1	m			
	水上水切	t0.4 カラー-SGL鋼板 ※棟面戸共 t0.8 亜鉛補強鉄板 片棟下地	13.7	m			
	幕板・破風納め	t0.4 カラー-SGL鋼板 400+400 t20 高圧木毛セメント板 800+450	54.5	m			
	笠木包み	t0.4 カラー-SGL鋼板 t0.4 GL素地 捨て笠木用	54.5	m			
	下端見切	t0.4 カラー-SGL鋼板	54.5	m			
	鉄骨突出部納め	t0.4 カラー-SGL鋼板 ハカマ・取合水切 t20 高圧木毛セメント板 ハカマ・取合水切	2	箇所			
	鉄骨突出部通り 谷被せ	t0.4 カラー-SGL鋼板 谷被せ W720 t20 高圧木毛セメント板 谷被せ下地	10.0	m ²			
	内樋 元旦スチール防水	元旦スチール防水 総厚 t1.9 t1.5 高耐候性防水シート	13.7	m			

		t0.4 カラーSGL鋼板 熱融着共 内樋下地 FB-3×32@600					
		内樋下地 t20 高圧木毛セメント板					
	落とし口	φ125 自在ドレン 熱融着共	2	箇所			
	縦樋	φ125 塩ビ 樋金具@1200	7.7	m			
	③アーケード部						
	縦葺き 元旦TRX3型	元旦ビュティ工業 t0.4 カラーSGL鋼板 働き360mm	214	m ²			
		t0.4 発泡ポリスチレンフォーム裏貼					
	アルミ格子	アルミ型材 @606	214	m ²			
	ゴムアスファルトルーフィング	t1.0 片面接着	214	m ²			
	複合断熱野地板	ヤネイチ 総厚 t=45 910×1820 t20 高圧木毛セメント板	214	m ²			
		t25 フェノールフォーム					
	軒先伸縮唐草	t0.4 カラーSGL鋼板	9.3	m			
	谷樋取合水切	t0.4 カラーSGL鋼板	9.3	m			
	ケラバ 水切	t0.4 カラーSGL鋼板 t0.8 補強下地鋼板	46.6	m			
	水上水切	t0.4 カラーSGL鋼板 ※棟面戸共 t0.8 垂鉛補強鉄板 片棟下地	9.3	m			
	幕板・破風納め	t0.4 カラーSGL鋼板 400+400 t20 高圧木毛セメント板 800+450	67.0	m			
	笠木包み	t0.4 カラーSGL鋼板 t0.4 GL素地 捨て笠木用	67.0	m			
	下端見切	t0.4 カラーSGL鋼板	67.0	m			
	内樋 元旦スチール防水	元旦スチール防水 総厚 t1.9 t1.5 高耐候性防水シート	9.3	m			
		t0.4 カラーSGL鋼板 熱融着共 内樋下地 FB-3×32@600					

		内樋下地 t20 高圧木毛セメント板					
	落とし口	φ125 自在ドレン 熱融着共	2	箇所			
	縦樋	φ125 塩ビ 樋金具@1200	5.3	m			
	エルボ	φ125 塩ビ	2	箇所			
	T字管	φ125 塩ビ 45度Y	2	箇所			
	共通						
	材料運搬費		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
11	木工事						
	①売場棟						
	外壁						
	石膏ボード	t9.5 下張り用	305	m ²			
	木胴縁	縦胴縁 @500以下 一般部：15×45、目地部：15×90	305	m ²			
	透湿防水シート		305	m ²			
	外装用下地材	構造用パーティクルボード t9	305	m ²			
	東面外壁 出窓枠内						
	赤杉板目	t12 目透し張り W110 非透湿防水紙	7.0	m ²			
	石膏ボード	t9.5 下張り用	7.0	m ²			
	木胴縁	縦胴縁 @500以下 一般部：15×45、目地部：15×90	7.0	m ²			
	透湿防水シート		7.0	m ²			
	外装用下地材	構造用パーティクルボード t9	7.0	m ²			
	東面外壁 出窓内側三方枠						
	赤杉板目	t12 目透し張り W110 非透湿防水紙	2.1	m ²			
	透湿防水シート		2.1	m ²			
	外装用下地材	構造用パーティクルボード t9	2.1	m ²			
	内部						
	内壁 赤杉板目	t12 目透し張り W110 合板面	33.3	m ²			

	内壁	t12 捨て張り	33.3	m ²			
	下地合板張り	LGS面					
	内壁	t12 目透し張り W110	2.5	m ²			
	赤杉板目	合板面					
	内壁	t12 捨て張り	2.5	m ²			
	下地合板張り	RC面					
	赤杉板目-アタリ巾木取合	40×15	11.9	m			
	端部見切						
	売場勾配天井	t12 目透し張り W110	153	m ²			
	赤杉板目	合板面					
	売場勾配天井	t12 捨て張り	153	m ²			
	下地合板張り	LGS面					
	売場天井～壁（局面形状）	t12 目透し張り W110	24.8	m ²			
	赤杉板目	合板面					
	売場天井～壁（局面形状）	t12 捨て張り	24.8	m ²			
	下地合板張り	LGS面					
	平天井	t12 目透し張り W110	79.6	m ²			
	赤杉板目	合板面					
	平天井	t12 捨て張り	79.6	m ²			
	下地合板張り	LGS面					
	天井	木製 杉	72.8	m			
	廻縁						
	下がり壁	木製 赤杉 45×45	32.4	m			
	木見切						
	木額縁	25×150	38.5	m			
	家具下地						
	F-1 取付用下地	合板 t12 L（6745+2245）×H1500程度	1	箇所			
	F-3 取付用下地	合板 t12 W2500×H1500程度	1	箇所			
	②客席棟						
	外壁						
	石膏ボード	t9.5 下張り用	133	m ²			
	木胴縁	縦胴縁 @500以下 一般部：15×45、目地部：15×90	133	m ²			

	透湿防水シート		133	m ²			
	外装用下地材	構造用パーティクルボード t9	133	m ²			
	内部						
	腰壁	t12 目透し張り W110	18.5	m ²			
	赤杉板目	H1100 合板面					
	腰壁	t12 捨て張り	18.5	m ²			
	下地合板張り	H1100 LGS面					
	腰壁	40×15	37.0	m			
	赤杉板目見切縁						
	小店舗カウンター腰壁	t12 貼り物下地	13.3	m ²			
	構造用合板	LGS面					
	天井	t12 目透し張り W110	74.4	m ²			
	赤杉板目	合板面					
	天井	t12 捨て張り	74.4	m ²			
	下地合板張り	LGS面					
	天井	木製 杉	36.7	m			
	廻縁						
	腰壁柱型	木製 赤杉 45×45	4.4	m			
	出隅コーナー						
	木額縁	25×150	17.0	m			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
12	金属工事						
	①売場棟						
	外部						
	売場出入口庇 アルフィン	D2000×L4000 共和アルフィンAD1N（化粧樋無し）	1	箇所			
	バックヤード 出入口庇 アルフィン	D1000×L2000 共和アルフィンAD1T（化粧樋付き）	1	箇所			
	内部						
	AAD-1袖壁部	ステンレス製 アーチ型	2	箇所			
	衝突防止ポール	W1000×H650程度 フレーム：φ42.7 t2.0 SUS304 HL パネル：透明ポリカーボネート					
	魚介類販売	W150	3.4	m			
	ステンレス製グレーチング	細目 ノンスリップ 受枠共					
	弁当・総菜・おむすび	W150	4.7	m			
	ステンレス製グレーチング	細目 ノンスリップ 受枠共					
	うなぎ	W150	2.2	m			
	ステンレス製グレーチング	細目 ノンスリップ 受枠共					
	売場	W250	4.7	m			
	ステンレス製グレーチング	細目 ノンスリップ 受枠共					
	カラーアルミ製巾木	H100	51.9	m			
	壁ステンレス板張り	t3 ケイカル板面	99.2	m ²			
	壁ステンレス板張り 柱型	t3 ケイカル板面	1.8	m ²			
	EX-2 外壁サイン取付下地	St-1.2 W5800×1500程度	1	箇所			
	出窓部膳板	t1.5 ステンレス製 W11700×D150	1	箇所			
	②客席棟						
	AAD-1袖壁部	ステンレス製 アーチ型	2	箇所			
	衝突防止ポール	W1000×H650程度					

		フレーム：φ42.7 t2.0 SUS304 HL パネル：透明ポリカーボネート					
	カラーアルミ製巾木	H100	28.4	m			
	鍵箱	杉田エース KD-20WG	1	箇所			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
13	左官工事						
	①売場棟						
	本柱 ^レ ル ^ル タル	t30 φ200程度	9	箇所			
	間柱 ^レ ル ^ル タル	t30 φ100程度	30	箇所			
	外部						
	外巾木	吹付 ^{タル} 下地	21.7	m ²			
	コンクリート打放補修 外巾木	W150	72.3	m			
	コンクリート金鋺押え 外巾木	t30 W150	72.3	m			
	胴縁下 ^{タル} 詰め 建具廻り	防水剤入	7.7	m			
	^{タル} 充填						
	内部						
	床	塗床下地	91.4	m ²			
	コンクリート金鋺押え 床	貼物下地	265	m ²			
	コンクリート金鋺押え 防水提 床	塗膜防水下地	8.1	m ²			
	コンクリート金鋺押え 防水提 立上天端	塗膜防水下地 W150	8.4	m			
	コンクリート金鋺押え 防水提 立上	H300 ^{タル} 塗膜防水下地	8.4	m			
	床材立上	H350	45.9	m			
	コンクリート金鋺押え 床材立上	H300 塗床下地	33.7	m			
	コンクリート金鋺押え ハ ッキー ト、事務所側 立上	H200	2.5	m ²			
	打放し面補修 立上 天端	赤杉板目下地 W150	77.1	m			
	コンクリート金鋺押え	間仕切壁下					

	排水溝内モルタル補修	防水下地 W100×H150	10.3	m			
	排水溝内モルタル補修	防水下地 W200×H150	4.7	m			
	排水溝内勾配モルタル	W150 水勾配	10.3	m			
	排水溝内勾配モルタル	W150 水勾配	4.7	m			
	建具廻り モルタル充填		9.3	m			
	②客席棟						
	本柱レベルモルタル	t30 φ200程度	6	箇所			
	間柱レベルモルタル	t30 φ100程度	32	箇所			
	外部						
	外巾木 コンクリート打放補修	吹付タイル下地	10.7	m ²			
	外巾木 コンクリート金罫押え	W150	35.8	m			
	外巾木 胴縁下モルタル詰め	t30 W150	35.8	m			
	建具廻り モルタル充填	防水剤入	10.2	m			
	内部						
	床 コンクリート金罫押え	塗床下地	101	m ²			
	床 コンクリート金罫押え	貼物下地	4.4	m ²			
	床材立上 コンクリート打放補修	H300 塗床下地	2.3	m			
	立上 天端 コンクリート金罫押え	W150 間仕切壁下	7.7	m			
	③アーケード部/独立柱						
	本柱レベルモルタル	t30 φ200程度	1	箇所			

	本柱無収縮モルタル	t30 280×280程度	1	箇所			
	外部						
	柱寝巻コンクリート 天端 コンクリート金鍔押え	500×500	1	箇所			
	柱寝巻コンクリート 側面+天端 コンクリート打放補修	吹付タイル下地 □500×H1000程度	2.3	m ²			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
14	金属製建具工事						
	①売場棟						
	AD-1		1	箇所			
	AD-3		1	箇所			
	AD-4		1	箇所			
	AD-5		1	箇所			
	AW-1		2	箇所			
	AW-3		1	箇所			
	AW-5		1	箇所			
	AW-6		1	箇所			
	AW-7		1	箇所			
	AW-8		2	箇所			
	AW-9		1	箇所			
	AW-11		2	箇所			
	AW-12		2	箇所			
	AAD-1		1	箇所			
	AAD-3		1	箇所			
	AAD-1 エンジン装置		1	箇所			
	AAD-3 エンジン装置		1	箇所			

	SSD-1		4	箇所			
	SSD-1 シングドラ用3方枠		4	箇所			
	AF-1		1	箇所			
	②客席棟						
	AD-2		1	箇所			
	AD-4		1	箇所			
	AD-6		2	箇所			
	AD-7		1	箇所			
	AW-2		1	箇所			
	AW-4		1	箇所			
	AW-10		3	箇所			
	AAD-1		1	箇所			
	AAD-2		1	箇所			
	AAD-1 エンジン装置		1	箇所			
	AAD-2 エンジン装置		1	箇所			
	AF-2		1	箇所			
	AF-3		3	箇所			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
15	ガラス工事						
	①売場棟						
	フロート板ガラス t5.0	2.18㎡以下	0.4	㎡			
	型板ガラス t6.0	2.18㎡以下	0.2	㎡			
	透明強化ガラス t5.0	2.00㎡以下	9.3	㎡			
	型板強化ガラス t4.0	2.00㎡以下	0.6	㎡			
	複層ガラス FL5+A+FL5	2.00㎡以下	29.5	㎡			
	複層ガラス 型6+A+FL5	0.30㎡以下	1	枚			
	複層ガラス FL5+A+ (FL3+30+FL3)	2.00㎡以下	6.1	㎡			
	複層ガラス FL5+A+ (FL3+30+FL3)	4.00㎡以下	9.2	㎡			
	複層ガラス 型6+A+ (FL3+30+FL3)	2.00㎡以下	0.8	㎡			
	シーリング	SR-1 5×5	184	m			
	シーリング	SR-1 8×5	277	m			
	②客席棟						
	型板ガラス t6.0	2.18㎡以下	0.4	㎡			
	複層ガラス FL5+A+FL5	2.00㎡以下	8.2	㎡			
	複層ガラス 型6+A+FL5	0.30㎡以下	3	枚			
	複層ガラス FL5+A+ (FL3+30+FL3)	2.00㎡以下	4.0	㎡			
	複層ガラス FL5+A+ (FL3+30+FL3)	4.00㎡以下	14.1	㎡			

	シーリング	SR-1 5×5	125	m			
	シーリング	SR-1 8×5	87.2	m			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
16	トイレブース工事						
	②客席棟						
	TB-1		1	箇所			
	TB-2		1	箇所			
	TB-3		1	箇所			
	TB-4		1	箇所			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
17	塗装工事						
	①売場棟						
	外部						
	外巾木 弾性吹付タイル	打放補修面	21.7	m ²			
	東面外壁 出窓枠軒下 EP塗装	W12000×D150 ケイカル板面	1	箇所			
	内部						
	内壁 EP塗装	ケイカル板面 下地補修共	48.0	m ²			
	柱型 EP塗装	ケイカル板面 下地補修共	2.8	m ²			
	天井 EP塗装	ケイカル板面 下地補修共	91.4	m ²			
	EP塗装	木部 糸巾185程度	38.5	m			
	床 水性硬質ウレタン樹脂系塗床	エービーシー商会 タフクリートMH 金鍍面	91.4	m ²			
	床材立上 厚塗型ウレタン樹脂系塗床	H300 エービーシー商会 タフクリートE 打放補修面	13.0	m			
	床材立上 水性硬質ウレタン樹脂系塗床	H350 エービーシー商会 タフクリートMH 打放補修面	45.9	m			
	床 水性硬質ウレタン樹脂系塗床	H300 エービーシー商会 タフクリートMH 打放補修面	20.7	m			
	CL塗装	糸巾0～100 木部	117	m			
	②客席棟						
	外部						
	外巾木 弾性吹付タイル	打放補修面	10.7	m ²			
	内部						

	内壁 EP塗装	PB面 下地補修共	15.5	m ²			
	内壁 EP塗装	ケイカル板面 下地補修共	27.4	m ²			
	柱型 EP塗装	PB面 下地補修共	1.6	m ²			
	EP塗装	木部 糸巾185程度	17.0	m			
	床 厚塗型珪酸樹脂系塗床	エービーシー商会 ケミクリートE 金鍍面	4.4	m			
	床材立上 厚塗型珪酸樹脂系塗床	H300 エービーシー商会 ケミクリートE 打放補修面	7.7	m			
	CL塗装	糸巾0～100 木部	55.2	m			
	③アーケード部/独立柱						
	外部						
	柱寝巻コンクリート 側面+天端 弾性吹付タイル	玉なし 打放補修面	2.3	m ²			
	アーケード部柱 DP塗装	鉄骨面	7.9	m ²			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
18	内装工事						
	①売場棟						
	外部軒天井 LGS下地	耐風圧天井 桐井製作所 7130 H1500未満	87.0	m ²			
	壁 LGS下地	W100	41.1	m ²			
	外周壁 LGS下地	W100	33.1	m ²			
	柱型 LGS下地	W100	11.4	m ²			
	ラインク 壁 LGS下地	W100 H1000	2.1	m ²			
	壁 LGS下地	W65	72.6	m ²			
	売場下がり壁 LGS下地	W65 H1650-2150	32.4	m			
	外周壁 LGS下地	W50	147	m ²			
	外周壁 柱型 LGS下地	W50	15.6	m ²			
	壁 LGS下地	W50 戸袋下地	7.4	m ²			
	壁 LGS下地開口補強	W100 補強材2本抱き合わせ	24.0	m			
	外周壁 LGS下地開口補強	W50	82.2	m			
	壁 LGS下地開口補強	W65	80.9	m			
	天井 LGS下地	19形 勾配 7130 H1500未満	153	m ²			
	天井～壁（曲面形状） LGS下地	19形 7130 H1500未満	24.8	m ²			
	天井 LGS下地	19形 7130 H1500～2500	134	m ²			
	天井 LGS下地	19形 7130 H2500～3500	61.5	m ²			

	東面外壁 出窓桝軒下 ケイカル板	W12000×D150 塗装下地	1.8	m ²			
	床 フロアタイル	東リ イーグリーン・モアNW-EXセメントコット コンコテ面	241	m ²			
	床 長尺シート	東リ フロアリュームマーブル コンコテ面	24.5	m ²			
	巾木 ソト巾木	H60	25.7	m			
	壁 石膏ボード	t12.5 貼り物下地 LGS面	132	m ²			
	柱型 石膏ボード	t12.5 貼り物下地 LGS面	20.2	m ²			
	売場 下がり壁 石膏ボード	t12.5 H1650-2150 貼り物下地 LGS面	32.4	m			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 貼り物下地 LGS面	5.9	m ²			
	柱型 耐水石膏ボード	t12.5 貼り物下地 LGS面	1.9	m ²			
	壁 ケイカル板	t8 SUS板張り下地 LGS面	99.2	m ²			
	壁 ケイカル板	t8 塗装下地 LGS面	48.0	m ²			
	柱型 ケイカル板	t8 塗装下地 LGS面	2.8	m ²			
	柱型 ケイカル板	t8 SUS板張り下地 LGS面	1.8	m ²			
	壁 化粧ケイカル板	t6 DIC フォンソリッド カラー標準色 LGS面	54.7	m ²			
	壁 防水シート	LGS面 ケイカル板下地	202	m ²			
	壁 防水シート	LGS面 ケイカル板下地	202	m ²			
	柱型 防水シート	LGS面 ケイカル板下地	4.6	m ²			
	ラインク 壁 メラミン不燃化粧板	t3 アパ工業 セラール 防水PB面	0.6	m ²			
	壁 ビニルクロス	PB面	139	m ²			
	壁 ビニルクロス	耐水PB面	12.2	m ²			

	柱型 ビニルクロス	PB面	20.2	m ²			
	柱型 ビニルクロス	耐水PB面	1.9	m ²			
	売場下がり壁 ビニルクロス	H1650-2150 PB面	32.4	m ²			
	壁 建具上下目地		64.0	m			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5 準不燃 トライチン模様 LGS面	2.9	m ²			
	天井 不燃積層石膏ボード	t9.5 不燃 トライチン模様 LGS面	21.5	m ²			
	天井 ケイカル板	t6 塗装下地 LGS面	91.4	m ²			
	天井 廻り縁	塩ビ製	108	m			
	化粧ケイカル板取合 塗床立上端部見切	アルミ製	13.0	m			
	ケイカル板取合 塗床立上端部見切	アルミ製	20.6	m			
	外壁断熱材 グラスウール充填	t100 24kg/m ²	199	m ²			
	天井断熱材 グラスウール敷込	t100 24kg/m ²	349	m ²			
	天井～壁（曲面形状） グラスウール敷込	t100 24kg/m ²	24.8	m ²			
	天井点検口	450角 アルミ製 一般型 額縁タイプ	15	箇所			
	遮音間仕切壁	LGS65 GWt50 24kg/m ² 片面PBt12.5 片面耐水PBt12.5	5.3	m ²			
	遮音間仕切壁開口補強	W65	6.2	m			
	②客席棟						
	外部軒天井 LGS下地	耐風圧天井 桐井製作所 7トコ H1500未満	73.0	m ²			
	ライニング壁 LGS下地	W100 SK・小便器H1200、他H1000	16.3	m ²			
	小店舗カウンター 腰壁 LGS下地	W90	6.7	m ²			

	壁	W65	32.6	m ²			
	LGS下地						
	手洗い下がり壁	W65 H1000	1.8	m			
	LGS下地						
	外周壁	W50	93.0	m ²			
	LGS下地						
	外周壁 柱型	W50	10.4	m ²			
	LGS下地						
	壁	W50 戸袋下地	3.2	m ²			
	LGS下地						
	壁	W65	16.7	m			
	LGS下地開口補強						
	外周壁	W50	74.8	m			
	LGS下地開口補強						
	天井	19形	40.9	m ²			
	LGS下地	7トコ H1500～2500					
	天井	19形 勾配	64.7	m ²			
	LGS下地	7トコ H1500未満					
	男子トイレ床	LIXIL キラミックステップ スリムⅡ	1	箇所			
	汚垂石	t6.0 D600×L1600					
	床	東リ イーグリン・モアNW-EXセメントコット	101	m ²			
	フロアタイル	コンコテ面					
	巾木	H60	53.6	m			
	ソト巾木						
	壁	t12.5	77.8	m ²			
	石膏ボード	貼り物下地 LGS面					
	小店舗カウンター 腰壁	t12.5	13.3	m ²			
	石膏ボード	貼り物下地 LGS面					
	柱型	t12.5	5.6	m ²			
	石膏ボード	貼り物下地 LGS面					
	壁	t12.5	11.3	m ²			
	石膏ボード	塗装下地 LGS面					
	柱型	t12.5	1.6	m ²			
	石膏ボード	塗装下地 LGS面					
	WC壁	t12.5	52.5	m ²			
	防水石膏ボード	メラミン不燃化粧板下地 LGS面					
	壁	t3 アイク工業 セラール	106	m ²			
	メラミン不燃化粧板	防水PB面					
	壁	PB面	111	m ²			
	ビニルクロス						

	壁 建具上下目地		46.0	m ²			
	柱型 ビニルクロス	PB面	5.6	m ²			
	天井 石膏ボード	t9.5 貼り物下地 LGS面	9.0	m ²			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5 LGS面	4.4	m ²			
	天井 ケイカル板	t6 塗装下地 LGS面	27.4	m ²			
	天井 ビニルクロス	PB面	9.0	m ²			
	天井 廻り縁	塩ビ製	68.8	m			
	天井 アルミ製見切	クロス-赤杉板目取合	1.8	m			
	外壁断熱材 グラスウール充填	t100 24kg/m ² 天井高まで	103	m ²			
	天井断熱材 グラスウール敷込	t100 24kg/m ²	106	m ²			
	天井点検口	450角 アルミ製 一般型 額縁タイプ	6	箇所			
	遮音間仕切壁	LGS65 GWt50 24kg/m ² 片面PBt12.5 片面耐水PBt12.5	46.1	m ²			
	遮音間仕切壁	LGS65 GWt50 24kg/m ² 両面PBt12.5	9.5	m ²			
	遮音間仕切壁開口補強	W65	17.4	m			
	③アーケード部						
	外部軒天井 LGS下地	耐風圧天井 桐井製作所 7トコ H1500未満	228.0	m ²			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
19	家具工事						
	①売場棟						
	F1		1	箇所			
	F2a		6	箇所			
	F2b		2	箇所			
	F3		1	箇所			
	F4		1	箇所			
	F5		1	箇所			
	事務所・休憩室 流し台	天板：ステンレス 下部収納有 W1500×D700×H800	1	箇所			
	トイレ ライニング面台	ボストフォーム D250 L550	1	箇所			
	事務所・休憩室 ライニング面台	ボストフォーム W1500×D150	1	箇所			
	トイレ化粧鏡	H1100×W500	1	箇所			
	②客席棟						
	F6		1	箇所			
	授乳室 流し台	天板：ステンレス 下部収納有 W900×D700×H800	1	箇所			
	授乳室 授乳用ソファ	コンビ ウイズ エンジェルK授乳ソファダブルJS41D	1	箇所			
	男子トイレ 洗面カウンター前 ライニング面台	ボストフォーム D250 L1800	1	箇所			
	男子トイレ 小便器前 ライニング面台	ボストフォーム D250 L1350	1	箇所			
	多目的トイレ ライニング面台	ボストフォーム D150 L3900 (1950+1950)	1	箇所			

	女子トイレ 大便器 ライニング 面台	ホースフォーム D150 L2600	1	箇所			
	客席 洗面カウンター前 ライニング 面台	ホースフォーム D150 L1850	1	箇所			
	女子トイレ 洗面カウンター前 ライニング 面台	ホースフォーム D150 L1550	1	箇所			
	女子トイレ SK ライニング 面台	ホースフォーム D150 L950	1	箇所			
	男子トイレ 大便器 ライニング 面台	ホースフォーム D150 L900	1	箇所			
	授乳室 流し台 ライニング 面台	ホースフォーム D150 L900	1	箇所			
	男子トイレ・女子トイレ 化粧鏡	H1100×W500	4	箇所			
	多目的トイレ・客席洗面カウンター 化粧鏡	H1100×W500	3	箇所			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
20	サイン工事						
	外部						
	EX-01		1	箇所			
	EX-02		1	箇所			
	EX-03		1	箇所			
	内部						
	IN-01		1	箇所			
	IN-02		3	箇所			
	IN-03		1	箇所			
	IN-04		1	箇所			
	EX-1 サイン用コンクリート基礎	□300×H600 2箇所 再生クラッシュラン t100 □800×400	1	箇所			
	EX-3 サイン用コンクリート基礎	□500×H600 1箇所 再生クラッシュラン t100 □600	2	箇所			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
21	雑工事						
	①売場棟						
	更衣室	壁付け W1000×H2000 片引き	1	箇所			
	カーテン 更衣室	サンゲツ ジャマ侏II 壁付け	1	箇所			
	カーテンレール	アルミ製 L1000	1	式			
	カーテン、カーテンレール 取付施工費		1	式			
	横型ブラインド	AW-8 W1700×H1000 立川ブラインド工業 SILKY	2	箇所			
	小計						

番号	業務区分	業務概要	数量	単位	単価	金額	備考
C	電気設備工事						
1	受変電設備工事		1	式			
2	照明設備工事		1	式			
3	コンセント設備工事		1	式			
4	非常照明・誘導灯設備工事		1	式			
5	動力設備工事		1	式			
6	電話空配管設備工事		1	式			
7	火災報知設備		1	式			
8	消火器設備		1	式			
9	拡声放送設備工事		1	式			
10	テレビ共聴設備工事		1	式			
11	LAN配線設備工事		1	式			
12	構内配電線路工事		1	式			
13	構内通信線路工事		1	式			
14	屋外設備工事		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
1	受変電設備工事						
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE16mm 露出	2.0	m			
	〃	HIVE28mm 露出	16.0	m			
	〃	HIVE70mm 露出	4.0	m			
	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP80mm 地中	22.0	m			
	600Vビニル絶縁電線	IV 14 [□] コロガシ	35.0	m			
	〃	IV 38 [□] コロガシ	20.0	m			
	〃	IV 60 [□] コロガシ	20.0	m			
	トリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル	6kV CVT 38 [□] 管内	35.0	m			
	端末処理材 耐塩害終端接続部	6kV CV-T 38 [□] 耐塩	1	組			
	端末処理材 コムストレスコン形	6kV CV-T 38 [□] 屋内	1	組			
	キュービクル	2面体	1	式			
	高圧気中遮断器	SOG 200A 方向性 VTLA内蔵	1	個			
	コンクリートポール	12m×19cm 3.5kN 建柱車	1	本			
	装柱材		1	式			
	支線・根か		1	式			
	埋設標識シート 高圧用	150×50 2倍 ポリエチレンクロス	22.0	m			
	A種設置工事		1	式			
	B種設置工事		1	式			

	A・D種設置工事		1	式			
	土木工事費		1	式			
	重量運搬費		1	式			
	電力会社申請費		1	式			
	耐圧試験費		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
2	照明設備工事						
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S22mm 1重管 隠蔽	84.0	m			
	スイッチボックス 埋込用（VE管用）	3個用 117×182×44mm	1	個			
	〃	4個用 117×228×54mm	1	個			
	アウトレットボックス 埋込用（VE管用）	4角 中浅形 102 [□] ×44mm	14	個			
	レースウェイ（二種金属製線び）本体	DP2（40×45） ねじ込	98.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-2C 天井・ビット	200	m			
	〃	VVF 1.6mm-3C 天井・ビット	680	m			
	〃	VVF 2.0mm-3C	305	m			
	埋込スイッチ ステンレスプレート	1P×1	1	組			
	〃	1P×1、1P（ランプ）×1	6	組			
	〃	3W×1	1	組			
	〃	3W×2	1	組			
	〃	1P×9、1P（ランプ）×2	1	組			
	〃	1P×7、1P（ランプ）×1	1	組			
	〃	1P×2、PL×1	1	組			
	〃	3W×1、PL×1	1	組			
	〃	3W×2、PL×1	1	組			
	熱線センサ付自動スイッチ	親機3A	2	個			

	〃	親機8A	2	個			
	〃	子機	4	個			
	〃	子機 換気扇用	2	個			
	〃	センサ用切替スイッチ 1回路用	3	個			
	ライティングダクト 本体	15A/125V 固定1形 長3m	27	本			
	ライティングダクト ジョイナー	15A/125V 相互接続	25	個			
	ライティングダクト フィード インキャップ	15A/125V E付端末電源引込用	8	個			
	照明器具A		5	台			
	照明器具B		4	台			
	照明器具C		11	台			
	照明器具D		4	台			
	照明器具E		6	台			
	照明器具F		5	台			
	照明器具G		12	台			
	照明器具H		15	台			
	照明器具I		20	台			
	照明器具J		1	台			
	照明器具K		6	台			
	照明器具L		3	台			
	照明器具O		4	台			

	照明器具P		1	台			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
3	コンセント設備工事						
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S22mm 1重管 隠蔽	450	m			
	アウトレットボックス 埋込用 (VE管用)	4角 中浅形 102□×44mm	74	個			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-3C 天井・ビット	1362	m			
	配線器具 露出コンセント	露出設置形コンセント2口 2P 125V	2	個			
	〃	高容量露出コンセント 3P 20A 250V	3	個			
	配線器具 防水形配線器具	ロック式防水設置露出コンセント15A 125V	5	個			
	床用配線器具 アップコンセント	DU5142PV 2P15A 1口 接地	8	個			
	埋込スイッチ ステンレスプレート	1P×1 自動ドア	3	組			
	埋込コンセント ステンレスプレート	2P15A×1 接地極付	6	組			
	〃	2P15A×2 接地端子付	62	組			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
4	非常照明・誘導灯設備工事						
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 1.6mm-2C 天井・ビット	216	m			
	//	VVF 2.0mm-2C 天井・ビット	72.0	m			
	非常照明器具 a9		3	台			
	非常照明器具 a13		3	台			
	非常照明器具 a30		4	台			
	非常照明器具 a13w		3	台			
	誘導灯 c		2	台			
	誘導灯 b		3	台			
	誘導灯 b t		1	台			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
5	動力設備工事						
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE22mm 露出	47.0	m			
	〃	HIVE28mm 露出	20.0	m			
	〃	HIVE36mm 露出	8.0	m			
	〃	HIVE54mm 露出	4.0	m			
	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP40mm 地中	28.0	m			
	アウトレットボックス 埋込用 VE管用	4角 中浅形 102 [□] ×44mm	9	個			
	プルボックス 塩ビ製 防水型かぶせ	200×200×150mm	11	個			
	600Vビニル絶縁電線	IV 2.0mm コロガシ	14.0	m			
	〃	IV 3.5 [□] 管内	129	m			
	〃	IV 8 [□] コロガシ	22.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF 2.0mm-3C 天井・ビット	16.0	m			
	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	CV 5.5 [□] -3C コロガシ	14.0	m			
	〃	CV 8 [□] -3C コロガシ	37.0	m			
	〃	CV 2 [□] -4C コロガシ	227	m			
	トリプルボックス形架橋ポリエチレンケーブル	600V CVT 14 [□] コロガシ	92.0	m			
	〃	600V CVT 38 [□] コロガシ	22.0	m			
	配線器具 引掛形コンセント	設置埋込コンセント 3P 20A 250V	9	個			
	手元開閉器盤	3P 50A	2	個			

	〃	3P 100A	1	個			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
6	電話空配管設備工事						
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S22mm 1重管 隠蔽	450.0	m			
	アウトレットボックス 埋込用（VE管用）	4角 中浅形 102□×44mm	9	個			
	配線器具	ステンレスプレート 1連穴数1	8	個			
	床用配線器具 フロアプレート		1	個			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
7	火災報知設備						
	警報用ホリチン絶縁ビニルシースケーブル	AE 1.2mm-3C 丸形 コロガシ	510	m			
	熱感知器 差動式スポット型	2種 防水型 自動試験付	8	個			
	熱感知器 定温式スポット型	特種 自動試験付	4	個			
	煙感知器 光電式スポット型	2種 露出 自動試験付	17	個			
	熱感知器 定温式スポット型	1種 防水型 自動試験付	4	個			
	受信機 P型1級		1	台			
	機器収容箱 P型1級		2	面			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消防申請立会費		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
8	消火器設備						
	ABC10型 消火器	蓄圧式	6	本			
	消火器ｽﾀﾝﾄﾞ		6	個			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	消防申請立会費		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
9	拡声放送設備工事						
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S22mm 1重管 隠蔽	25.0	m			
	アウトレットボックス 埋込用 (VE管用)	4角 中浅形 102□×44mm	3	個			
	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	AE 1.2mm-3C 丸形 コロガシ	312	m			
	配線器具	ステンスプレート 1連穴数1	3	個			
	放送アンテナ	10局 120W	1	台			
	天井埋込型スピーカー	3W	2	台			
	〃	3W ATT付	11	台			
	アッテネータ	6W以下	2	個			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
10	テレビ共聴設備工事						
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 隠蔽	42.0	m			
	アウトレットボックス 埋込用 (VE管用)	4角 中浅形 102□×44mm	7	個			
	テレビ共聴ケーブル (編組同軸)	S-5C-FB コロガシ	336	m			
	〃	S-7C-FB コロガシ	50.0	m			
	配線器具 大角形配線器具 埋込	防雨入線カバー 樹脂製	1	個			
	UHFアンテナ	20素子	1	本			
	BS・CS110° アンテナ	45cm	1	本			
	アンテナマスト SUS製	側面1.8m 取付金具共	1	式			
	CS/BS・UHFブースター		1	台			
	屋外用混合器		1	台			
	2分岐器		1	個			
	2分配器		1	個			
	4分配器		1	個			
	壁面テレビ 端子	端末	5	個			
	〃	中間用	2	個			
	ダミー抵抗		3	個			
	機器取付費		1	式			
	試験調整費		1	式			

	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
11	LAN配線設備工事						
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S16mm 1重管 隠蔽	28.0	m			
	アウトレットボックス 埋込用（VE管用）	4角 中浅形 102□×44mm	7	個			
	LAN用非シールド型ツイストペアケーブル	カテゴリ-6 4P コロカシ	128	m			
	Ethernet 21情報モジュラージャック		7	個			
	試験調整費		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
12	構内配電線路工事						
	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP50mm 地中	35.0	m			
	〃	FEP65mm 地中	12.0	m			
	〃	FEP100mm 地中	12.0	m			
	600Vビニル絶縁電線	IV 8 [□] PF・FEP内	59.0	m			
	〃	IV 22 [□] PF・FEP内	48.0	m			
	トリプルレックス形架橋ポリエチレンケーブル	600V CVT 38 [□] PF・FEP内	59.0	m			
	〃	600V CVT 60 [□] PF・FEP内	24.0	m			
	〃	600V CVT 150 [□] PF・FEP内	24.0	m			
	電灯分電盤	L-1	1	式			
	〃	L-2	1	式			
	動力分電盤	P-1	1	式			
	〃	P-2	1	式			
	埋設標識シート 低圧用	150×50 2倍 ポリエチレンクロス	35.0	m			
	土木工事費		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
13	構内通信線路工事						
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE28mm 露出	32.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S28mm 1重管 隠蔽	192	m			
	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP30mm 地中	192	m			
	プルボックス 塩ビ製 防水型かぶせ	300×300×200mm	2	個			
	端子版	T-1	1	面			
	〃	T-2	1	面			
	引込金物		1	式			
	埋設標識シート 弱電用	150×50 2倍 ポリエチレンクロス	40.0	m			
	土木工事費		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
14	屋外設備工事						
	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP30mm 地中	332	m			
	600V架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	CV 5.5 [□] -3C PE・FEP内	35.0	m			
	〃	CV 8 [□] -3C PE・FEP内	363	m			
	照明器具 M		2	台			
	照明器具 N		6	台			
	埋設標識シート 低圧用	150×50 2倍 ポリエチレンクロス	332	m			
	外灯ポール基礎		6	基			
	土木工事費		1	式			
	小計						

番号	業務区分	業務概要	数量	単位	単価	金額	備考
D	給排水衛生設備工事						
1	屋外給水設備工事		1	式			
2	屋内給水設備工事		1	式			
3	給湯設備工事		1	式			
4	屋外排水設備工事		1	式			
5	屋内排水設備工事		1	式			
6	雨水排水設備工事		1	式			
7	衛生器具設備工事		1	式			
8	プロパンガス設備工事		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
1	屋外給水設備工事						
	塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 20A	2.0	m			
	同上配管継手類		1	式			
	同上配管接合材		1	式			
	同上配管指示金物		1	式			
	水道配水用ポリエチレン管	20A	160	m			
	水道配水用ポリエチレン管	25A	21.0	m			
	水道配水用ポリエチレン管	30A	6.0	m			
	水道配水用ポリエチレン管	40A	30.0	m			
	水道配水用ポリエチレン管	50A	29.0	m			
	同上配管継手類		1	式			
	同上配管接合材		1	式			
	コアット弁	ゲート弁 JIS 10K 20A	4	個			
	コアット弁	ゲート弁 JIS 10K 25A	2	個			
	弁ボックス	SSV-100E	4	個			
	弁ボックス	SSV-125E	2	個			
	埋設表示	埋設表示用テープ	222	m			
	市水道メーター	直読式 SD13	5	個			
	市水道メーター	直読式 SD20	1	個			

	市水道メーター	直読式 SD25	1	個			
	市水道メーター	直読式 PD30	1	個			
	量水器 樹脂メーターボックス	P-20L 止水栓・逆止弁共	6	個			
	量水器 樹脂メーターボックス	P-25L 止水栓・単式逆止弁共	1	個			
	量水器 樹脂メーターボックス	P-30L 止水栓・単式逆止弁共	1	個			
	水栓中	ステンレス製 15A×1000L	5	個			
	キー式水栓	T200CSNR13	5	個			
	上水道引込工事	舗装解体復旧、ライン復旧共	1	式			
	保温工事	ポリスチレンフォーム保温筒 20A 屋外露出	2.0	m			
	配管工費		1	式			
	衛生器具取付費		1	式			
	消耗品、雑材料		1	式			
	斫り補修費		1	式			
	土工事	残土処分、保護砂 共	1	式			
	上水道申請費		1	式			
	運搬費		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
2	屋内給水設備工事						
	塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 20A	47.0	m			
	塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD 20A	102	m			
	塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD 25A	8.0	m			
	同上配管継手類		1	式			
	同上配管接合材		1	式			
	同上配管支持金物		1	式			
	コック付弁	ゲート弁 JIS 10k 20A	5	個			
	逆止機能付ボール弁	水道法適合品 20A	5	個			
	グラスウール保温筒	20A 屋内隠蔽 ALGC	27.0	m			
	ポリスチレンフォーム保温筒	20A 屋内露出 SUS	11.0	m			
	ポリスチレンフォーム保温筒	20A 屋外露出 SUS	5.0	m			
	配管工費		1	式			
	消耗品、雑材料		1	式			
	スリーブ、インサート費		1	式			
	斫り補修費		1	式			
	土工事	残土処分、保護砂 共	1	式			
	運搬費		1	式			

	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
3	給湯設備工事						
	GH-1	ガス給湯器 潜熱回収型	1	台			
	GH-2	ガス給湯器 潜熱回収型	1	台			
	GH-3	ガス給湯器 潜熱回収型	3	台			
	リモコン取付及び配線工事		1	式			
	塩化ビニルライニング 鋼管	20A SGP-HVA (HTLP WHTLP)	77.0	m			
	同上配管継手類		1	式			
	同上配管接合材		1	式			
	同上配管支持金物		1	式			
	コアタ付弁	ゲート弁 JIS 10k 20A	1	個			
	グラスウール保温筒	20A 屋内隠蔽 ALGC	34.0	m			
	グラスウール保温筒	20A 屋内露出 SUS	22.0	m			
	ポリスチレンフォーム保温筒	20A 屋外埋設 着色ALGC	9.0	m			
	ポリスチレンフォーム保温筒	20A 屋外露出 SUS	5.0	m			
	防食工事 給湯	防食テープ + ベトロアムテープ 20A 屋内埋設	9.0	m			
	搬入据付費		1	式			
	配管工費		1	式			
	消耗品、雑材料		1	式			
	スリーブ、インサート費		1	式			

	斫り補修費		1	式			
	土工事	残土処分、保護砂 共	1	式			
	運搬費		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
4	屋外排水設備工事						
	GT-1	グリーストラップ	2	台			
	GT-2	グリーストラップ	2	台			
	硬質塩化ビニル管	VP 50A	29.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 75A	7.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 100A	14.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VU 100A	153	m			
	硬質塩化ビニル管	VU 125A	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管	カラーVP 50A	13.0	m			
	同上配管継手類		1	式			
	同上配管接合材		1	式			
	同上配管支持金物		1	式			
	通気金物	VO 50A	4	個			
	汚水小口径栴	100 (S.45,90L) * 700H	7	個			
	汚水小口径栴	100 (S.45,90L) * 900H	1	個			
	汚水小口径栴	100 (S.45,90L) * 1000H	2	個			
	汚水小口径栴	100 (S.45,90L) * 1200H	1	個			
	汚水小口径栴	100 (S.45,90L) * 1300H	1	個			
	汚水小口径栴	100 (S.45,90L) * 1400H	2	個			

	汚水小口径栴	100 (DR) * 900H	1	個			
	汚水小口径栴	100 (DR) * 1000H	2	個			
	汚水小口径栴	100 (DR) * 1100H	1	個			
	汚水小口径栴	100 (DR) * 1500H	1	個			
	汚水小口径栴	100 (45Y,WLS) * 800H	2	個			
	汚水小口径栴	100 (45Y,WLS) * 900H	4	個			
	汚水小口径栴	100 (45Y,WLS) * 1000H	3	個			
	汚水小口径栴	100 (45Y,WLS) * 1100H	2	個			
	汚水小口径栴	100 (45Y,WLS) * 1300H	1	個			
	汚水小口径栴	100 (45Y,WLS) * 1400H	2	個			
	汚水小口径栴	125 (S.45,90L,D) * 1000H	1	個			
	小口径栴蓋	樹脂製蓋 (T-2) 150A	13	個			
	小口径栴蓋	樹脂製蓋 (T-2) 200A	10	個			
	小口径栴蓋	保護鉄蓋 (T-8) 200A	3	個			
	小口径栴蓋	保護鉄蓋 (T-14) 150A	1	個			
	小口径栴蓋	保護鉄蓋 (T-14) 200A	6	個			
	小口径栴蓋	保護鉄蓋 (T-25) 200A	1	個			
	2号トラップ	75A	4	個			
	2号トラップ	100A	2	個			
	搬入据付費		1	式			

	配管工費		1	式			
	下水取付管接続費		1	式			
	消耗品、雑材料		1	式			
	斫り補修費		1	式			
	土工事	残土処分、保護砂 共	1	式			
	下水道申請費		1	式			
	運搬費		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
5	屋内排水設備工事						
	配管用炭素鋼々管	SGP-白 50A	8.0	m			
	同上配管継手類		1	式			
	同上配管接合材		1	式			
	同上配管支持金物		1	式			
	硬質塩化ビニル管	VP 25A	20.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 40A	18.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 50A	103	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 65A	4.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 75A	28.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 100A	41.0	m			
	同上配管継手類		1	式			
	同上配管接合材		1	式			
	同上配管支持金物		1	式			
	床上掃除口	CVAT 50A	11	個			
	目皿	DBV (VP用) 100A	6	個			
	エコーレス用トイレ排水継手	E-DC 20×Rp1/2	1	個			
	防食工事 排水	防食テープ+ペトリウムテープ 50A 屋内埋設	7.0	m			
	配管工費		1	式			

	消耗品、雑材料		1	式			
	スリブ、イサト費		1	式			
	研り補修費		1	式			
	土工事	残土処分、保護砂 共	1	式			
	運搬費		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
6	雨水排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VU 100A	15.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VU 125A	17.0	m			
	同上配管継手類		1	式			
	同上配管接合材		1	式			
	雨水小口径柵	100-200×500H	2	個			
	雨水小口径柵	125-200×500H	3	個			
	小口径柵用蓋	樹脂製蓋（T-2）200A	5	個			
	側溝接続費		1	式			
	配管工費		1	式			
	消耗品、雑材料		1	式			
	斫り補修費		1	式			
	土工事	残土処分、保護砂 共	1	式			
	運搬費		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
7	衛生器具設備工事						
	洋風便器	CFS498BCK、TCF5831AU	4	組			
	洋風便器	CFS498BCK、TCF5841AUP	1	組			
	洋風便器	CS232B、SH232BA、TCF6543AK	1	組			
	棚付二連紙巻器	YH702	5	個			
	棚付二連紙巻器	YH650	1	個			
	小便器	UFS900R	2	台			
	マーフライトカウンター ホールー体型	MC60C17507PA13BW TLE26SS1A×2、T7W41×2 TLK05202J×2	1	組			
		MFT3C1744DDNB12W					
	マーフライトカウンター ホールー体型	MC60C15007PA13BW TLE26SS1A×2、T7W41×3 TLK05202J×2	1	組			
		MFT3C1494DDNB12W					
	マーフライトカウンター ホールー体型	MC60C18007PA13BW TLE26SS1A×2、T7W41×4 TLK05202J×2	1	組			
		MFT3C1794DDNB12W					
	洗面器	L250CM、TLE28SS1A、TL250D TLDP2105JA、TLK05202J	1	組			
	カウンター一体型洗面器	MLRB32BAL、TLE31SS1J M356W、MX60013	1	組			
	掃除用流し	SK22A、T23AEQ20C、T37SGEP TN114、T9R、TK22	1	組			
	混合水栓	TKS05311J	1	個			
	混合水栓	TKS05301J	1	個			
	熱湯用水栓	T30FDU13H	1	個			

	熱湯用水栓	T76D	1	個			
	単水栓	T136SUNR13V1C	15	個			
	単水栓	T136LUNR13V1H	12	個			
	小型電気温水器	REKB12A22、RHE22H50N RHE708R、TL347CU、RHE438	2	台			
	L型手すり	T112CL10	1	個			
	はね上げ手すり	T112HK7R	1	個			
	小便器用手すり	T112CU22	1	個			
	しびん洗浄水栓付背もたれ	EWCS802AR	1	個			
	ペーパーシート	YKA25N	1	台			
	SUS製流し	TA-1S-A945 W900 バックガード付	1	台			
	単水栓	T131SUN13C	2	個			
	片ナットバルブ カタイ	7837	27	個			
	衛生器具取付費		1	式			
	消耗品、雑材料		1	式			
	スリブ 箱入れ		1	式			
	研り補修費		1	式			
	器具養生及び調整費		1	式			
	運搬費		1	式			

	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
8	プロパンガス設備工事						
	供給設備・バルク貯槽まわり						
	バルク貯槽	498kg縦型	1	基			
	同上設置工事		1	式			
	バルク貯槽調整器	RZ50P	1	台			
	ボールバルブ	32A	1	個			
	同上取付費		1	式			
	バルク貯槽用基礎工事		1	式			
	ガス用ポリエチレン管	PE 25A	5.0	m			
	ガス用ポリエチレン管	PE 30A	7.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白 25A	6.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白 32A	3.0	m			
	バルク貯槽まわり～器具栓						
	ガス用ポリエチレン管	PE 25A	66.0	m			
	ガス用ポリエチレン管	PE 30A	23.0	m			
	PL管 被覆管	20A	10.0	m			
	PL管 被覆管	25A	5.0	m			
	PL管 被覆管	32A	4.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白 15A	7.0	m			

	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白 20A	8.0	m			
	ｽﾃﾝ支持金具類		1	式			
	埋設表示ｼｰﾄ		89.0	m			
	土工事		1	式			
	ｽﾘｰﾌ 費		4	箇所			
	検査孔付ﾌﾚｯｸｽ	20A	1	個			
	検査孔付ﾌﾚｯｸｽ	15A	4	個			
	2口ﾋｭｰｽﾞ ｶﾞｽ栓	15A	1	個			
	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	25A	1	個			
	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	15A	4	個			
	ｶﾞｽ栓取付費		8	箇所			
	ｱﾌﾚｯｷ	20A-300	1	本			
	ｱﾌﾚｯｷ	15A-300	4	本			
	器具結び・ﾌﾚｯｷ結び		6	箇所			
	ｶﾞｽ漏れ警報器 ～ｶﾞｽﾒｰﾀｰ連動線敷設保護管含む		2	箇所			
	気密試験費		1	式			
	配管塗装費		1	式			
	消耗品、雑材料		1	式			
	運搬費		1	式			

	小計						

番号	業務区分	業務概要	数量	単位	単価	金額	備考
E	空調換気設備工事						
1	空調機器設備工事		1	式			
2	空調配管設備工事		1	式			
3	空調ダクト工事		1	式			
4	換気機器設備工事		1	式			
5	換気ダクト設備工事		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
1	空調機器設備工事						
	PAC-1	パッケージエアコン 天井埋込カセット形 ビルトインHタイプ同時 耐重塩害仕様	4	組			
	PAC-2	パッケージエアコン 天井埋込ダクト形 耐重塩害仕様	1	組			
	PAC-3	パッケージエアコン 厨房用エアコン 耐重塩害仕様	1	組			
	PAC-4	パッケージエアコン 厨房用エアコン 耐重塩害仕様	1	組			
	PAC-5	パッケージエアコン 天井埋込カセット形 エコ・ダクトフルフロー センシング 耐重塩害仕様	1	組			
	PAC-6	パッケージエアコン 天井埋込カセット形 エコ・ダクトフルフロー センシング 耐重塩害仕様	1	組			
	PAC-7	パッケージエアコン 壁掛形 耐重塩害仕様	1	組			
	PAC-8	パッケージエアコン 壁掛形 耐重塩害仕様	1	組			
	二段置台	K-KWS15G	2	個			
	転倒防止金具	K-PKAS15G1	11	個			
	機器揚重工事	ユニック車	1	式			
	機器基礎工事	タカノベース	1	式			
	搬入据付費		1	式			
	リモコンスイッチ工事		1	式			
	機器支持金物		1	式			
	天井開口補修費		1	式			
	二次側操作配線工事		1	式			
	消耗品、雑材料		1	式			

	冷媒封入、試運転調整		1	式			
	運搬費		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
2	空調配管設備工事						
	冷媒銅管 被覆銅管	KHE20t 12.7φ	42.0	m			
	冷媒銅管 被覆銅管	KHE20t 15.9φ	79.0	m			
	冷媒銅管 被覆銅管	KHE20t 25.4φ	111	m			
	冷媒銅管 被覆銅管	KHE10t 6.4φ	42.0	m			
	冷媒銅管 被覆銅管	KHE10t 9.5φ	79.0	m			
	冷媒銅管 被覆銅管	KHE10t 12.7φ	111	m			
	同上配管継手類		1	式			
	同上配管支持金物		1	式			
	ドレン 硬質塩化ビニル管	VP 25A	21.0	m			
	ドレン 硬質塩化ビニル管	VP 30A	19.0	m			
	ドレン 硬質塩化ビニル管	VP 40A	55.0	m			
	ドレン 硬質塩化ビニル管	VP 50A	3.0	m			
	ドレン 硬質塩化ビニル管	VP 50A	8.0	m			
	ドレン 硬質塩化ビニル管	カーVP 30A	3.0	m			
	ドレン 硬質塩化ビニル管	カーVP 50A	6.0	m			
	同上配管継手類		1	式			
	同上配管接合材		1	式			
	同上配管支持金物		1	式			

	保温 冷媒 成形共	屋内露出 SUS 12.7φ	1.0	m			
	保温 冷媒 成形共	屋外露出 SUS 12.7φ	8.0	m			
	保温 冷媒 成形共	屋外露出 SUS 15.9φ	11.0	m			
	保温 冷媒 成形共	屋外露出 SUS 25.4φ	27.0	m			
	保温 ドレン グラスウール保温筒	屋内隠蔽 ALGC 25A	17.0	m			
	保温 ドレン グラスウール保温筒	屋内隠蔽 ALGC 30A	17.0	m			
	保温 ドレン グラスウール保温筒	屋内隠蔽 ALGC 40A	50.0	m			
	保温 ドレン グラスウール保温筒	屋内隠蔽 ALGC 50A	3.0	m			
	保温 ドレン ポリスチレンフォーム保温筒	屋内露出 SUS 25A	2.0	m			
	配管工事		1	式			
	消耗品、雑材料		1	式			
	スリーブ、インサート費		1	式			
	斫り補修費		1	式			
	土工事	残土処分、保護砂 共	1	式			
	運搬費		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
3	空調ダクト設備工事						
	矩形ダクト	垂鉛鉄板 0.8t	25.0	m ²			
	スパイラルダクト	垂鉛鉄板 200φ	12.0	m			
	スパイラルダクト	垂鉛鉄板 300φ	8.0	m			
	チャンバーボックス	垂鉛鉄板 GW25t 1400×1200×600H 0.8t	1	個			
	器具ボックス	垂鉛鉄板 GW25t 600×500×400H 0.6t	4	個			
	器具ボックス	垂鉛鉄板 GW25t 1100×500×600H 0.8t	1	個			
	レジスター	HS アルミ製 1000×500H	1	個			
	レジスター	VHS アルミ製 結露防止型 500×300H	4	個			
	シーリングディフューザー	C2 SED付 アルミ製 20#	3	個			
	キャンバス継手	1200×350H	2	個			
	保温 矩形ダクト	GW25mm 屋内隠蔽 ALGC	23.0	m ²			
	保温 スパイラルダクト	GW25mm 屋内隠蔽 ALGC 200φ	2.0	m			
	保温 スパイラルダクト	GW25mm 屋内隠蔽 ALGC 300φ	7.0	m			
	保温 スパイラルダクト	GW50mm 屋内露出 カラー鋼板 200φ	9.0	m			
	ダクト器具取付費		1	式			
	ダクト支持金物		1	式			
	消耗品、雑材料		1	式			
	スリーブ、インサート費		1	式			

	斫り補修費		1	式			
	器具類調整費		1	式			
	運搬費		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
4	換気機器設備工事						
	EF-1	ストリートショックファン 天吊埋込タイプ 消音形 DC7* ラシスモーター	1	台			
	V-1	タ*外用換気扇 DC7* ラシスモーター	4	台			
	V-2	タ*外用換気扇 DC7* ラシスモーター	2	台			
	V-3	タ*外用換気扇 DC7* ラシスモーター	1	台			
	V-4	タ*外用換気扇 DC7* ラシスモーター	4	台			
	V-5	タ*外用換気扇 DC7* ラシスモーター	1	台			
	V-6	タ*外用換気扇 DC7* ラシスモーター	1	台			
	V-7	タ*外用換気扇 DC7* ラシスモーター	3	台			
	OA-1	フィルター内臓ケ リルサレンサー 天井埋込型	10	個			
	OA-2	フィルター内臓ケ リルサレンサー 天井埋込型	1	個			
	OA-3	給排気ケ リル	1	個			
	SUS製深形フード*	耐重塩害仕様 防鳥網付 AT-100FWS5-3M	5	個			
	SUS製深形フード*	耐重塩害仕様 防鳥網付 AT-150FWS5-3M	7	個			
	SUS製深形フード*	耐重塩害仕様 防鳥網付 AT-200FWS5-3M	5	個			
	SUS製深形フード*	耐重塩害仕様 防虫網付 AT-100FWS5-10M	1	個			
	SUS製深形フード*	耐重塩害仕様 防虫網付 AT-150FWS5-10M	1	個			
	SUS製深形フード*	耐重塩害仕様 防虫網付 AT-200FWS5-10M	11	個			
	搬入据付費		1	式			

	機器支持金物		1	式			
	天井開口補修費		1	式			
	消耗品、雑材料		1	式			
	試運転調整		1	式			
	運搬費		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
5	換気ダクト設備工事						
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板 100φ	17.0	m			
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板 150φ	24.0	m			
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板 200φ	74.0	m			
	器具ボックス	亜鉛鉄板 GW25t 400×400×400H 0.5t	2	個			
	レジスター	HS アルミ製 300×300H	1	個			
	レジスター	VHS F付 アルミ製 300×300H	1	個			
	丸ダンプ - 差込式	VD 鋼板製 200φ	1	個			
	保温 スパイラルダクト	GW25mm 屋内隠蔽 ALGC 100φ	1.0	m			
	保温 スパイラルダクト	GW25mm 屋内隠蔽 ALGC 150φ	1.0	m			
	保温 スパイラルダクト	GW25mm 屋内隠蔽 ALGC 200φ	59.0	m			
	ダクト器具取付費		1	式			
	ダクト支持金物		1	式			
	消耗品、雑材料		1	式			
	スリーブ、インサート費		1	式			
	研り補修費		1	式			
	器具類調整費		1	式			
	運搬費		1	式			
	小計						

番号	業務区分	業務概要	数量	単位	単価	金額	備考
F	外構工事						
1	撤去工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	外周擁壁工事		1	式			
4	構造物工事		1	式			
5	排水工事		1	式			
6	道路承認工事		1	式			
7	植栽工事		1	式			
8	囲障工事		1	式			
9	舗装工事		1	式			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
1	撤去工事						
	既設が`-ト`ハ`イ`撤去	H1200	82	m			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
2	土工事						
	掘削	市道拡幅部含む	834	m³			
	盛土	流用土	127	m³			
	残土処分	自由処分	707	m³			
	安定処理	t30cm、60kg/m³無粉じん	3373	m²			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
3	外周擁壁工事						
	見切工	B150-H500	102	m			
	見切工	B150-H600	8.2	m			
	見切工	B150-H700	117	m			
	L型擁壁	B150-H600～800	20.8	m			
	L型見切（階段・スロ-プ）	B150-H900	25.0	m			
	L型見切（階段・スロ-プ）	B150-H500～700	2.4	m			
	L型見切（階段・スロ-プ）	B150-H700	2.4	m			
	見切（階段・スロ-プ）	B150-H300	19.5	m			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
4	構造物工事						
	見切1	B150-H500	8.7	m			
	見切2	B150-H500	12.1	m			
	見切3	B150-H300	25.2	m			
	見切3	B150-H500	3.7	m			
	見切4	B150-H500～700	2.4	m			
	見切5	B150-H500～700	2.4	m			
	見切6	B150-H500	12.6	m			
	見切7	B150-H500	10.9	m			
	縁石工1	歩車道境界ブロックA 片面テーパ型	121	m			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
5	排水工事						
	排水1	CD側溝B300-H300 インバート Con蓋 1箇所/10m ² レーシング	62.0	m			
	排水2	CD側溝横断用B300-H300 インバート T25 ² レーシング 固定	14.0	m			
	排水2	CD側溝B300-H300 インバート Con蓋 1箇所/12m ² レーシング	4.0	m			
	排水3	VU φ200	5.6	m			
	排水4	CD側溝B300-H300 インバート スリット蓋	52.0	m			
	排水5	CD側溝B300-H300 インバート Con蓋 1箇所/10m ² レーシング	16.0	m			
	排水6	VU φ150	0.5	m			
	排水7	CD側溝B300-H300 インバート Con蓋 1箇所/10m ² レーシング	70.0	m			
	排水8	VU φ200	2.4	m			
	集水枳1	500×500×540 T25細目 NS	1	基			
	集水枳2	500×500×580 T25細目 NS	1	基			
	集水枳3	500×500×540 T25細目 NS	1	基			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
6	道路承認工事						
	既設As舗装撤去	t5cm 舗装版切断含む	5.8	m ²			
	既設側溝B700天端はつり		9.0	m			
	既設歩車ﾌﾞﾛｯｸ撤去		10.2	m			
	既存植栽ﾌﾞﾛｯｸ撤去		15.2	m			
	既存植栽帯撤去		6.5	m ²			
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	車道用N5	12.4	m ²			
	側溝天端顎B700改修	新設ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ T25ﾎﾞｰﾙﾄ固定	9.0	m			
	新設乗入・斜ﾌﾞﾛｯｸ	乗入ﾌﾞﾛｯｸ、斜ﾌﾞﾛｯｸ	10.2	m			
	新設植栽ﾌﾞﾛｯｸ		1.5	m			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
7	植栽工事						
	碎石敷	チャート石 t10cm	49.8	m ²			
	碎石敷	ガレージブロック	10.0	m ²			
	低木	サツキ@1.0m	23	本			
	低木	マキ@1.5m	13	本			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
8	囲障工事						
	メッシュフェンス	積水G10 H1200	198	m			
	パリカー	上下式 LA-8KC	10	本			
	パリカー	上下式 LA-8KC-E	2	本			
	手すり	四国化成セーフティベームSU型2段仕様	20.0	m			
	屋外機置場フェンス	H2500 L-50×50×6 H-100×100-6-8 SS400	50.0	m			
		赤杉板目 W110、t12					
	目隠しフェンス基礎	H900 L型	50.0	m			
	ベンチ	パソコン CFT-SN-ACY-18-LC-H2C	2	台			
	ベンチ基礎	□200×H500	4	箇所			
	ベンチ		3	台			
	ベンチ基礎	□300×600×H300	6	箇所			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
9	舗装工事						
	アスファルト舗装 大型車用	表層50+基層50+路盤250	3285	m ²			
	アスファルト舗装 普通車用	表層50+路盤150	87.6	m ²			
	コンクリート舗装 押型デザイン床	Con100 メッシュφ6@200 路盤150 表層改良200 押型デザイン床	285	m ²			
	インターロッキング 車道用	表層80 基層20 透水性シート 路盤200 表層改良200	361	m ²			
	インターロッキング 歩道用	表層80 基層20 透水性シート 路盤150 表層改良200	235	m ²			
	車止め	Con製 反射板付	158	個			
	区画線	W10cm 白	1068	m			
	区画線	身障者用 ゼブラ含む路面標示	2	箇所			
	小計						

番号	名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
A	共通仮設工事						
	準備費	現地調査 共	1	式			
	仮設物費	仮設事務所、仮設便所 他	1	式			
	動力用水光熱費		1	式			
	機械器具費		1	式			
	安全費		1	式			
	技術管理費		1	式			
	運搬費		1	式			
	仮囲い	フラットパネル H2000+単管下地	140	m			設置期間:10.0か月程度
	仮囲い	メッシュシートH1800+単管下地	142	m			設置期間:10.0か月程度
	キャスターゲート	W=9000	2	箇所			設置期間:10.0か月程度
	小計						